








ORLA DO LAGO ARTIFICIAL
PARQUE CENTENÁRIO



PADRÃO DE ENTRADA BIFÁSICO - B2

CATEGORIA B2, BIFÁSICA-NORMA GED 13-CPFL
CABOS DE ENTRADA-(2F#25MM + 1N#25MM)
CAIXA DE ENTRADA-TIPO VISOR COM LENTE
DISJUNTOR DE PROTEÇÃO GERAL-80A
ELETRODUTO DE ENTRADA-1.1/4"
CONDUTOR DE ATERRAMENTO-16MM
POSTE DE ENTRADA-90 DAN-7,5 METROS



LEGENDA

	LUMINÁRIA PÚBLICA INTEGRADA DE 03 PÉTALAS C/ 03 LÂMPADAS VM 250W+REATOR 32W (EXISTENTE)
	LUMINÁRIA ORNAMENTAL DE 1 PÉTALA COM DIFUSOR C/ 01 LÂMPADA LED 72W x 220V x 6.000K (INSTALAR)
	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO 50x50x60cm COM TAMPA E DRENO COM PEDRA BRITADA
	ELETRODUTO PVC 1.1/4" PAREDE 3mm
	MEDIÇÃO BIFÁSICA B2 - PADRÃO CPFL - EXISTENTE

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS:

CARGA ELÉTRICA CONFORME ESPECIFICADO
NO PROJETO ELÉTRICO E MEMORIAL DESCRITIVO.
AS NOVAS LUMINÁRIAS SERÃO INSTALADAS NOS
CIRCUITOS ELÉTRICOS EXISTENTES EM CADA PRAÇA.
OS POSTES METÁLICOS DAS NOVAS LUMINÁRIAS
DEVERÃO SER ATERRADOS.
OS DISJUNTORES DE PROTEÇÃO DOS NOVOS
CIRCUITOS ELÉTRICOS SERÃO BIPOLARES DE 30A.
ELETRODUTO PVC DE 1.1/4" PAREDE DE 3MM
PARA INTERLIGAÇÃO ENTRE CAIXAS DE INSPEÇÃO.
CAIXA DE INSPEÇÃO DE 50X50X60 COM
TAMPA E DRENO COM PEDRA BRITADA.

CARGA ELÉTRICA INSTALADA NO PARQUE CENTENÁRIO:

MEDIDOR 01 EXISTENTE - CIRCUITOS C1 E C2
INSTALAR 05 LUMINÁRIAS LED 72W = 360W

MEDIDOR 02 EXISTENTE - CIRCUITOS C3 E C4
INSTALAR 04 LUMINÁRIAS LED 72W = 288W

PROJETO ELÉTRICO COMPLETO

FOLHA 12/13

Urbanização da Orla e Reforma do Museu no Município de Bebedouro/SP
Orla do Lago e Museu de Armas e Veículos Eduardo André Matarazzo
Prefeitura Municipal de Bebedouro
Av. Sergio Sessa Stamato e Av. Hercules Pereira Hortal
Centro e Parque Centenário

14.700-000
Bebedouro/SP

SITUAÇÃO S/ ESCALA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
FERNANDO GALVÃO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F. 108.906.508-61

OBSERVAÇÕES

PROJETO ELÉTRICO
ILUMINAÇÃO DA ORLA
E DETALHES TÉCNICOS

CPFL:

Aprovação:

Desenho:

Data:

JPaulo

17/03/2017



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Contrato de Repasse nº 832283/2016/MTUR/CAIXA

Processo nº 2586.1031164-97/2016