



Praça Municipal Olavo Bilac
Barragem e Comporta
do Lago Artificial

OBS.: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VIDE
FOLHA DE DETALHES TÉCNICOS E MEMORIAL




VISTA EM CORTE TRANSVERSAL

Obs: No ato da execução da obra, prever circuitos independentes conforme
projeto elétrico, assegurando a separação de cargas elétricas



DETALHE DA FIXAÇÃO
DA CAIXA E REFLETOR



DETALHE DA LUMINÁRIA
INTEGRADA DE 3 PÉTALAS

LEGENDA

	LUMINÁRIA PÚBLICA INTEGRADA DE 03 PÉTALAS LED 100W (6.400K) COM DRIVE BIVOLT
	REFLETOR DE LED DE 50W X 220V X 6.000K DE USO EXTERNO, À PROVA DE ÁGUA, IP-54
	REFLETOR DE LED DE 200W X 220V X 6.000K DE USO EXTERNO, À PROVA DE ÁGUA, IP-54
	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO 50x50x60cm COM TAMPA E DRENO COM PEDRA BRITADA
	ELETRODUTO PVC 1" PAREDE 3mm
	ELETRODUTO PVC 1.1/4" PAREDE 3mm
	ELETRODUTO GALVANIZADO 1" E ACESSÓRIOS
	CAIXA 2X4" COM TAMPA
	QD1-QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 12 DISJUNTORES
	MEDIÇÃO BIFÁSICA CATEGORIA B2 - À INSTALAR

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS:

REFLETORES LED CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.
ELETRODUTO GALVANIZADO 1" PAREDE DE 3MM E RESPECTIVOS ACESSÓRIOS.
DISJUNTORES DE PROTEÇÃO DOS CIRCUITOS C1 A C3 SERÃO BIPOLARES DE 30A.
C4 A C6 SERÃO BIPOLARES DE 20A.
CAIXA DE INSPEÇÃO DE 50X50X60 COM TAMPA E DRENO COM PEDRA BRITADA.

CARGA ELÉTRICA INSTALADA POR CIRCUITO:

CIRCUITOS C1 A C6:
C1=09 PÉTALAS DE LED 100W=900W
C2=09 PÉTALAS DE LED 100W=900W
C3=06 PÉTALAS DE LED 100W=600W
C4=12 REFLETORES LED 50W X 220V=600W
C5=06 REFLETORES LED 50W X 220V=300W
C6=05 REFLETORES LED 200W X 220V=1.000W

CARGA ELÉTRICA TOTAL:
CONSIDERANDO LUMINÁRIAS E REFLETORES
PORTANTO: 4.300W OU 4,30KW

PROJETO ELÉTRICO COMPLETO

FOLHA 08/13

Urbanização da Orla e Reforma do Museu no Município de Bebedouro/SP
Orla do Lago e Museu de Armas e Veículos Eduardo André Matarazzo
Prefeitura Municipal de Bebedouro
Av. Sergio Sessa Stamato e Av. Hercules Pereira Hortal
Centro e Parque Centenário

14.700-000
CNPJ
Bebedouro/SP
CEP

SITUAÇÃO S/ ESCALA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

FERNANDO GALVÃO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
C.P.F.: 108.906.508-61

LUCAS GIBINI SERENI
DIRETOR DEPTO DESENV. ECONÔMICO,
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
C.P.F.: 108.906.508-61

COORDENADOR DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE CONDIÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ENGº WAGNER SILVEIRA
CREA: 506.055.510-9
ART: 9222/220161076213

AUTOR DO PROJETO E REVISÃO TÉCNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

ENGº JOSÉ PAULO ROSSANEZI
CREA: 048.502.591-0
ART: 9222/220161099248

PROJETO ELÉTRICO PRAÇA OLAVO BILAC BARRAGEM E COMPORTA DO LAGO

CPFL:

Aprovação:

Desenho:

Data:

JPaulo

17/03/2017



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Contrato de Repasse nº 832283/2016/MTUR/CAIXA

Processo nº 2586.1031164-97/2016