




Ponte e Pearl do Lago Artificial




VISTA LATERAL
PONTE



PLANTA BAIXA
PONTE



PLANTA BAIXA
PEARL



VISTA FRONTAL
PEARL

OBS.: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VIDE
FOLHA DE DETALHES TÉCNICOS E MEMORIAL

LEGENDA

	LUMINÁRIA ORNAMENTAL DE 1 PÉTALA COM DIFUSOR C/ 01 LÂMPADA LED DE 72W x 220V x 6.000K
	REFLETOR LED À PROVA D'ÁGUA 200W 220V 6.000K
	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO 50x50x60cm COM TAMPA E DRENO COM PEDRA BRITADA
	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 1"
	ELETRODUTO PVC 1.1/4" PAREDE 3mm
	ELETRODUTO PVC 1" PAREDE 3mm

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS:
CARGA ELÉTRICA CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ELÉTRICO E MEMORIAL DESCRITIVO. OS POSTES METÁLICOS DAS NOVAS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADOS. ELETRODUTO GALVANIZADO 1" PAREDE DE 3MM E ACESSÓRIOS PARA OS REFLETORES. CAIXA DE INSPEÇÃO DE 50X50X60 COM TAMPA E DRENO COM PEDRA BRITADA.

CARGA ELÉTRICA INSTALADA POR MEDIDOR:
MEDIDOR 1 (INSTALADO NA PÇ. PAULA FRASSINETTI)
CARGA = 04 REFLETORES LED 200W = 800W

CARGA ELÉTRICA INSTALADA POR MEDIDOR:
MEDIDOR 2 (INSTALADO NO CALÇADÃO DO LAGO)
CARGA = 04 REFLETORES LED 200W = 800W

PROJETO ELÉTRICO COMPLETO FOLHA 111/13

Objeto: Urbanização da Orla e Reforma do Museu no Município de Bebedouro/SP
Local: Orla do Lago e Museu de Armas e Veículos Eduardo André Matarazzo
Proponente: Prefeitura Municipal de Bebedouro
Endereço: Av. Sergio Sessa Stamato e Av. Hercules Pereira Hortal
Barrio: Centro e Parque Centenário
CNPJ: 14.700-000
Cidade: Bebedouro/SP

SITUAÇÃO S/ ESCALA	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO FERNANDO GALVÃO MOURA PREFEITO MUNICIPAL C.P.F.: 108.906.508-61
OBSERVAÇÕES	PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO LUCAS GIBIN SERENI DIRETOR DEPTO DESENV. ECONÔMICO, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE C.P.F.: 108.906.508-61 COORDENADOR DE PROJETOS E GESTOR DE CONDIÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO
CPF:	ENGRº WAGNER SILVEIRA CREA: 506.005.510-9 ART: 92221/220161076213
Desenho:	ENGRº JOSÉ PAULO ROSSANEZI CREA: 048.502.591-0 ART: 92221/220161092748