


PRAÇA TIRADENTES



CARGA ELÉTRICA TOTAL:
5.700W

Obs: A iluminação existente é inadequada, devendo ser substituída por por luminárias integradas modernas, providas de lâmpadas 100W (LED)

Obs: No ato da execução da obra, prever circuitos independentes conforme projeto elétrico, assegurando a separação de cargas elétricas (Vide QD 01)

ESCALA: SEM ESCALA

LEGENDA

	LUMINÁRIA PÚBLICA INTEGRADA DE 03 PÉTALAS COM 03 LÂMPADAS LED 100W – A INSTALAR
	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO 50x50x60cm COM TAMPA E FUNDO DE PEDRA BRITA
	ELETRODUTO PVC 1.1/4" PAREDE 3mm
	MEDIÇÃO BIFÁSICA CATEGORIA B1 – PADRÃO CPFL

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS:

CARGA ELÉTRICA CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.
AS LUMINÁRIAS EXISTENTES DEVERÃO SER RETIRADAS. OS POSTES METÁLICOS DAS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADOS INDIVIDUALMENTE.
A CONEXÃO DA CAIXA DE INSPEÇÃO ATÉ A LUMINÁRIA (DRIVER) SERÁ FEITA ATRAVÉS DE UM CABO PP DE ESPECIFICAÇÃO 3x2.5mm².
OS DISJUNTORES DE PROTEÇÃO DOS CICUITOS SERÃO BIPOLARES DE 25A.

CARGA ELÉTRICA INSTALADA POR LUMINÁRIA:

03 LÂMPADAS LED 100W
PORTANTO: 03x100W = 300W POR LUMINÁRIA

CARGA ELÉTRICA TOTAL:

CONSIDERANDO 19 LUMINÁRIAS DE 300W CADA
PORTANTO: 19x300W = 5.700W OU 5,7KW

CIRCUITOS ELÉTRICOS (C1 A C4):

CADA CIRCUITO CONTERÁ 04 LUMINÁRIAS DE 300W CADA. PORTANTO, A CARGA ELÉTRICA DE CADA CIRCUITO SERÁ: 04x300 = 1.200W OU 1,2KW

CIRCUITO ELÉTRICO (C5):

O CIRCUITO CONTERÁ 03 LUMINÁRIAS DE 300W CADA. PORTANTO, A CARGA ELÉTRICA DE CADA CIRCUITO SERÁ: 03x300 = 900W OU 0,9KW

PROJETO ELÉTRICO COMPLETO FOLHA 03/04

OBRA
Revitalização de Praça Pública do Município
PROPRIETÁRIO
Prefeitura Municipal de Bebedouro
LOCAL
Praça Tiradentes
BARRIO
Jardim Marajá
CNP
14.700-000
CIDADE
Bebedouro/SP

SITUAÇÃO SI ESCALA PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO

FERNANDO GALVÃO MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 108.908.508-61

COORDENADOR E GESTOR DE CONVÊNIOS

PROJETO ELÉTRICO
ENGº WAGNER SILVEIRA
CREA: 508.005.510-9
ART: 28027230172905336

AUTORA DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICA

CPFL: APROVAÇÃO: DATA: 21/03/2018

DESENHO: K.Vergílio

ENGº KAREN E. P. VERGÍLIO
CREA: 508.005.181-4
ART: 28027230180641329



Prefeitura Municipal de Bebedouro
Contrato de Repasse nº 844613/2017/MCID/CAIXA
Operação nº 1039368-01/2017