




QD1—PRAÇA/OBELISCO/PASSARELA




QD2 – PARQUE DA FAMÍLIA



QD3—TRANSITOLÂNDIA E ECOPARQUE



Obs: No ato da execução da obra, prever circuitos independentes conforme projeto elétrico, assegurando a separação de cargas elétricas



OBSERVAÇÕES TÉCNICAS:

CARGA ELÉTRICA CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ELÉTRICO E MEMORIAL DESCRITIVO. AS NOVAS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER LOCADAS CONFORME PROPOSTO NO PROJETO ELÉTRICO. OS POSTES METÁLICOS DAS NOVAS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADOS. OS DISJUNTORES DE PROTEÇÃO DOS NOVOS CIRCUITOS ELÉTRICOS SERÃO BIPOLARES DE 32A. CONDUÍTE PVC DE 1.1/4" PAREDE DE 3MM PARA INTERLIGAÇÃO ENTRE CAIXAS DE INSPEÇÃO. CAIXA DE INSPEÇÃO DE 30X30X40 COM TAMPA E DRENO COM PEDRA BRITADA.

FOLHA DO PROJETO	ETAPA DA OBRA	DESCRIÇÃO DOS ITENS	QUANTITATIVOS DOS ITENS MENSURADOS EM METROS											TOTAL METRO LINEAR	CONSIDERANDO 2FASES+TERRA	TOTAL CABO 6MM	TOTAL ELET. PVC 1.1/4"	TOTAL ELET. GALV 3/4"
FOLHA 03/08	ILUMINAÇÃO DA ORLA DO LAGO AO LADO DA PASSARELA METÁLICA	CABO 6MM2 - C1	6,00	18,66	16,75	25,63	16,61	43,80						127,45	382,35	540,66	169,66	
		CABO 6MM2 - C2	6,00	18,66	17,35	10,76							52,77	158,31				
		ELETRODUTO PVC 1.1/4"	18,66	16,75	25,63	16,61	43,80	17,35	10,76	20,10			169,66					
FOLHA 04/08	ILUMINAÇÃO DA PASSARELA METÁLICA	CABO 6MM2 - C3	6,00	20,10	44,00	48,00	12,00	2,50						132,60	397,80	795,60		213,00
		CABO 6MM2 - C4	6,00	20,10	44,00	48,00	12,00	2,50					132,60	397,80				
		ELETROD. GALV 3/4"	44,00	48,00	12,00	44,00	48,00	12,00	2,50	2,50			213,00					
FOLHA 05/08	ILUMINAÇÃO DO PARQUE DA FAMÍLIA	CABO 6MM2 - C1	2,62	17,69	22,83	23,88	30,39	23,46						120,87	362,61	3.093,93	699,36	
		CABO 6MM2 - C2	2,62	17,69	22,83	23,88	30,39	22,05	21,79	23,12	22,54			186,91	560,73			
		CABO 6MM2 - C3	2,62	17,69	18,87	15,23	25,50	18,75	19,56	19,06				137,28	411,84			
		CABO 6MM2 - C4	2,62	17,69	18,87	15,23	25,50	23,96	24,52	24,54	22,73	20,24	20,77	216,67	650,01			
		CABO 6MM2 - C5	2,62	17,69	18,87	30,96	24,50	21,55	19,28	20,54	21,62			177,63	532,89			
		CABO 6MM2 - C6	2,62	17,69	18,87	30,96	24,50	24,01	24,72	25,21	23,37			191,95	575,85			
		ELETRODUTO PVC 1.1/4"	2,62	17,69	22,83	23,88	30,39	23,46	22,05	21,79	23,12	22,54	18,87	699,36				
			15,23	19,56	19,06	25,50	18,75	23,96	24,52	24,54	22,73	20,24	20,27					
FOLHA 06/08	ILUMINAÇÃO DA TRANSITOLÂNDIA E ECOPARQUE		30,96	19,28	20,54	21,62	24,50	21,55	24,01	24,72	25,21	23,37				644,25	187,61	
		CABO 6MM2 - C1	2,29	11,28	33,36	22,53	21,72							91,18	273,54			
		CABO 6MM2 - C2	2,29	11,28	24,14									37,71	113,13			
		CABO 6MM2 - C3	2,29	11,28	30,41	24,94	16,94							85,86	257,58			
		ELETRODUTO PVC 1.1/4"	2,29	11,28	33,36	22,53	21,72	24,14	30,41	24,94	16,94			187,61				

MEMORIAL DE CÁLCULO																							
REVITALIZAÇÃO DA ORLA FLUVIAL DO MUNICÍPIO DE BEBEDOURO/SP																							
ETAPA DA OBRA	LOCAL	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (UNIDADE)	HASTE COPPERWELD E CONECTOR (UNIDADE)	ELETRODUTO AÇO GALV. 3/4" (METRO)	ELETRODUTO PVC 1 1/4" (METRO)	CONCRETO USINADO (M3)	CABO 3X2,5MM (METRO)	CABO FLEX 6MM (METRO)	CABO FLEX 25MM (METRO)	CONDULETE METÁLICO TIPO T (UNIDADE)	QUADRO DISTRIB. 08 DISJUNTORES (UNIDADE)	QUADRO DISTRIB. 16 DISJUNTORES (UNIDADE)	DISJUNTOR BIPOLAR 32A (UNIDADE)	DISJUNTOR BIPOLAR 80A (UNIDADE)	DISJUNTOR TRIPOLAR 80A (UNIDADE)	MEDIDOR ENERGIA BIFÁSICO B2 (UNIDADE)	GRADE ANTIVANDALISMO REFLETOR 200W (UNIDADE)	GRADE ANTIVANDALISMO REFLETOR 100W (UNIDADE)	POSTE RETO H=9M (UNIDADE)	REFLETOR LED 10W (UNIDADE)	REFLETOR LED 200W (UNIDADE)	LUMINÁRIA LED PLAFON REDONDO 15W (UNIDADE)	LUMINÁRIA LED 01 PETALA 100W (UNIDADE)
ILUMINAÇÃO DA ORLA DO LAGO (FOLHA 03/08)	Ao lado da Passarela Metálica	7,00	7,00		169,66	1,70	60,00	540,66	6,00		1,00		4,00	1,00		1,00	3,00		5,00		3,00		15,00
ILUMINAÇÃO DA PASSARELA METÁLICA (FOLHA 04/08)	Ao lado da Avenida Donina Valadão Furquim			213,00				795,60		88,00								96,00		96,00		12,00	
ILUMINAÇÃO DO PARQUE DA FAMÍLIA (FOLHA 05/08)	Sambódromo Municipal	32,00	32,00		699,36	6,99	348,00	3.093,93	3,00			1,00	8,00		1,00				29,00				87,00
ILUMINAÇÃO DA TRANSITOLÂNDIA E ECOPARQUE (FOLHA 06/08)	Sambódromo Municipal	9,00	9,00		187,61	1,88	96,00	644,25	3,00		1,00		4,00	1,00					8,00				24,00
TOTAL		48,00	48,00	213,00	1.056,63	10,57	504,00	5.074,44	12,00	88,00	2,00	1,00	16,00	2,00	1,00	1,00	3,00	96,00	42,00	96,00	3,00	12,00	126,00

DETALHES TÉCNICOS



Prefeitura Municipal de Bebedouro
Contrato de Repasse nº 870130/2018/MTUR/CAIXA
Operação nº 1056256-53/2018