



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1053941-55/2018	Nº SICONV 867314/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	MUNICÍPIO / UF BEBEDOURO/SP	BDI 1 19,60%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO									355.916,69	
1.			RECAPEAMENTO ASFALTICO						355.916,69	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						1.154,07	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00	321,65	BDI 1	384,69	1.154,07	RA
1.2.			RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ						344.977,83	
1.2.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	8.943,00	1,74	BDI 1	2,08	18.601,44	RA
1.2.2.	SINAPI	97919	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018	TXKM	26.077,79	0,78	BDI 1	0,93	24.252,34	RA
1.2.3.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	268,29	941,56	BDI 1	1.126,11	302.124,05	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						1.002,73	
1.3.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	58,40	14,36	BDI 1	17,17	1.002,73	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO VERTICAL						8.782,06	
1.4.1.	COMP.	001	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA REFLETIVA.	M2	3,12	617,95	BDI 1	739,07	2.305,90	RA
1.4.2.	COMP.	002	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO (D=2 1/2" e H=3,50M) PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO (REGULAMENTAÇÃO E ADVERTÊNCIA)	UN.	24,00	225,62	BDI 1	269,84	6.476,16	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BEBEDOURO/SP
Local

quarta-feira, 19 de junho de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: Wagner Silveira
CREA/CAU: 506.005.510-9
ART/RRT: 28027230190153792

Wagner Silveira
Engenheiro Civil - GMC
CREA 506.005.510-9
Mat. 1893