




PRAÇA OLÍMPIO ALVES KOBAL



Potência x Corrente

Fase A = 1.200W / 9,45A

Fase C = 1.200W / 9,45A

Carga Total = 2.400W

LEGENDA	
	LUMINÁRIAS EXISTENTES A SEREM MODERNIZADAS
	LUMINÁRIA PÚBLICA INTEGRADA DE 03 PÉTALAS COM 03 LÂMPADAS LED 100W – A INSTALAR
	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO 30x30x40cm COM TAMPA E FUNDO DE PEDRA BRITA – A INSTALAR
	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO 30x30x40cm COM TAMPA E FUNDO DE PEDRA BRITA – EXISTENTE
	ELETRODUTO PVC 1.1/4" PAREDE 3mm – EXISTENTE
	ELETRODUTO PVC 1.1/4" PAREDE 3mm – A INSTALAR
	MEDIÇÃO BIFÁSICA EXISTENTE – PADRÃO CPFL (B1)

OBSERVAÇÕES TÉCNICAS:

CARGA ELÉTRICA CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.

OS POSTES EXISTENTES DEVERÃO SER APROVEITADOS, OU SEJA, LUMINÁRIAS MODERNAS SERÃO INSTALADAS NOS MESMOS.

OS POSTES METÁLICOS (EXISTENTES E O QUE SERÁ INSTALADO) DEVERÃO SER ATERRADOS INDIVIDUALMENTE.

A CONEXÃO DA CAIXA DE INSPEÇÃO ATÉ A LUMINÁRIA (DRIVER) SERÁ FEITA ATRAVÉS DE UM CABO PP DE ESPECIFICAÇÃO 3x2.5mm2.

CARGA ELÉTRICA INSTALADA POR POSTE:

CONSIDERANDO 03 LÂMPADAS LED 100W POR POSTE PORTANTO: 03 x 100W = 300W POR POSTE

CARGA ELÉTRICA TOTAL:

CONSIDERANDO 08 POSTES COM 03 LUMINÁRIAS CADA PORTANTO: 08 x 300W = 2.400W OU 2,4KW

PROJETO		ELÉTRICO	COMPLETO	FOLHA	06/07
OBJETO					
Revitalização de Praças Públicas no Município de Bebedouro					
PROPRIETÁRIO					
Prefeitura Municipal de Bebedouro					
LOCAL		Praça Olímpio Alves Kobal		CEP	14.700-000
BARRIO		Jardim Cláudia I		CIDADE	Bebedouro/SP
SITUAÇÃO S/ ESCALA			PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO		
OBSERVAÇÕES			FERNANDO GALVÃO MOURA		
			PREFEITO MUNICIPAL CPF: 108.906.508-61		
PROJETO ELÉTRICO & DETALHES TÉCNICOS			COORDENADOR E GESTOR DE CONVENIUS		
CPFL:			ENQº WAGNER SILVEIRA		
			CREA: 5060055109 ART: 28027230190652870		
APROVAÇÃO:			AUTORA DO PROJETO E RESPONSÁVEL TÉCNICA		
DESENHO:		DATA:		ENGº KAREN E. P. VERGÍLIO	
K Vergílio		06/02/2019		CREA: 508081818 ART: 28027230190649660	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Contrato de Repasse nº 867318/2018

Operação nº 1053921-36/2018/MCidades/Caixa

ESCALA: 1:500