



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1053921-36	Nº SICONV 867318	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bebedouro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização de Praças Públicas no Município de Bebedouro/SP			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 02-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização de Praças Públicas no Município de Bebedouro/SP_Obra	MUNICÍPIO / UF Bebedouro/SP	BDI 1 19,64%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Revitalização de Praças Públicas no Município de Bebedouro/SP_Obra									160.052,23	
1.			Revitalização de Praças Públicas no Município de Bebedouro/SP_Obra					-	160.052,23	
1.1.			Piso de Concreto Armado (Piso Para Recebimento dos Equipamentos)					-	12.580,83	
1.1.1.	SINAPI	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	81,24	129,44	BDI 1	154,86	12.580,83	RA
1.2.			Instalação dos Equipamentos : Academia ao Ar Livre					-	2.328,32	
1.2.1.	Composição	001	Instalação do equipamento de ginástica	UNIDADE	17,00	114,48	BDI 1	136,96	2.328,32	RA
1.3.			Acessibilidades					-	2.860,05	
1.3.1.	Composição	008	COLOCAÇÃO DE PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 x 40 x 2,5 cm	M²	20,85	89,17	BDI 1	106,68	2.224,28	RA
1.3.2.	Composição	18	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	25,75	20,64	BDI 1	24,69	635,77	RA
1.4.			Instalações Elétricas Infraestruturas					-	2.561,43	
1.4.1.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	3,44	305,95	BDI 1	366,04	1.259,18	RA
1.4.2.	SINAPI	94969	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	3,44	316,42	BDI 1	378,56	1.302,25	RA
1.5.			Instalações Elétricas Gerais					-	118.844,88	
1.5.1.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	24,00	94,56	BDI 1	113,13	2.715,12	RA
1.5.2.	Cotação	001	LUMINÁRIA LED, TIPO PÉTALA, 100W, COMPLETA	UNIDADE	72,00	942,10	BDI 1	1.127,13	81.153,36	RA
1.5.3.	Cotação	002	SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 3 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA	UN	24,00	179,55	BDI 1	214,81	5.155,44	RA
1.5.4.	CDHU	41.10.330	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m	UN	9,00	2.769,51	BDI 1	3.313,44	29.820,96	RA
1.6.			Cabos Elétricos					-	17.524,28	
1.6.1.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.631,49	7,14	BDI 1	8,54	13.932,92	RA
1.6.2.	CDHU	39.21.231	Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolamento HEPR 90°C	M	288,00	10,42	BDI 1	12,47	3.591,36	RA
1.7.			Fornecimento e Instalação de Bancos de Concreto com Encosto					-	3.352,44	
1.7.1.	CDHU	35.04.120	Banco em concreto pré-moldado, comprimento 150 cm	UN	6,00	467,02	BDI 1	558,74	3.352,44	RA

Encargos sociais:

Declaro que foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a localidade SAO PAULO.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1053921-36	Nº SICONV 867318	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bebedouro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Revitalização de Praças Públicas no Município de Bebedouro/SP			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 02-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Revitalização de Praças Públicas no Município de Bebedouro/SP_Obra	MUNICÍPIO / UF Bebedouro/SP	BDI 1 19,64%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Revitalização de Praças Públicas no Município de Bebedouro/SP_Obra									160.052,23

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total;
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Bebedouro/SP
Local

quinta-feira, 9 de junho de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: Wagner Silveira
CREA/CAU: CREA-SP 50600551009
ART/RRT: ART 28027230190652870

RECURSO
↓